

目安塗布量

下地の種類	標準塗布面積 2回塗りの場合	下地の状態	処理					間隔	上塗り
			処理1	間隔	処理2	間隔	処理3		
コンクリート モルタル	4kg入り・・・約28㎡	—	—	—	アクドメールを2倍にうすめ、スポンジローラーかハケでたっぷり下地に吸込ませるように塗る。 ※塗に残しのないように、ていねいに塗って下さい。	さわっても湿った感じがしなくなるまで乾燥させる。	アクドメールの原液をスポンジローラーかハケでていねいに塗る。	完全に乾燥させる（最低24時間は必要）	繊維壁には繊維壁材用のボンドの混入が好ましい。
石こうボード	4kg入り・・・約44㎡	—	—	—					
合板		—	—	—					
ビニール壁紙		—	はがれかけている場合ははがす	—					
土壁・中塗	4kg入り・・・約16㎡	—	えぐれた部分があれば土で補修	乾燥するまで					
繊維壁	4kg入り・・・約12㎡ 全体をはがした場合、下地の状態により塗布面積は変わってきます。	ポロポロ落ちる	簡単に落ちるものは落す。	—					
		1枚になってはげかけている	全体をはがす	—					
		1部が深くえぐれている	を同質のもので埋める	乾燥するまで					
		まあまあ強い	—	—					
しっくい	4kg入り・・・約28㎡	—	はがれかけている場合ははがす	—					

※塗布量は下地の状態によって増減することがあります。